

Formular F3

Obiectiv: 53 CONSTRUCTII

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 CONSTRUCTII

Categorie: 01 REPARATII FINISAJE + PARDOSELI

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1 RPCT20A1 82 MP 557.00000

DEFACEREA PARDOSELILOR STRAT SUPORT : PLACI FIBROCIMENT SI NISIP

2 RPCT30B1 82 MP 244.00000

DEFACEREA LAMBRIURILOR LA PERETI

3 RPCK31E1 82 MP 557.00000

PARDOSELI PLACI BETON - DALE FIBROBETON RECUPERATE MONTATE IN SAPA STRAT SUPORT

4 RPCK01B1 82 MP 557.00000

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI SAPA ARMATA CU PLASA STM D= 4 MM GROS. MEDIE 5 CM

5 CG01F1 82 MP 557.00000

SAPA AUTONIVELANTA DE 5 MM

6 RPCK09D1 82 MP 557.00000

PARDOSELI PARCHET TRIPLU STRATIFICAT , GROSIME 14 MM (INCLUSIV FOLIE, PLINTA , ACCESORII)

7 RPCJ36A1 82 MP 275.00000

GLET DE IPSOS - REPARATII

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	RPCJ75A1 82	MP	1,050.00000		

PREGATIRE SUPRAFATA PENTRU APLICAREA ZUGRAVELILOR CU VINAROM PRIN CURATARE

asimilat

9	RPCR25A1 82	MP	1,050.00000		
---	-------------	----	-------------	--	--

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT

10	RPCO51A1 82	MP	244.00000		
----	-------------	----	-----------	--	--

LAMBRIURI LA PERETI LEMN DIN RASINOASE, (INCLUSIV DECUPAJE IN ZONE PRIZE , ETC)

11	CN09A1 82	MP	244.00000		
----	-----------	----	-----------	--	--

VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN (INCLUSIV LACUIRE) - LAMBRIURI

asimilat

12	TRB01A11 82	TONE	66.00000		
----	-------------	------	----------	--	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$

13	TRI1AA01A1 82	TONE	66.00000		
----	---------------	------	----------	--	--

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 \$

14	TRA01A05P 82	TONE	66.00000		
----	--------------	------	----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$

PROIECTANT,



Executant: TEST

Obiectiv: 53

Obiect: 01

Categorie: 01

-REPARATII FINISAJE + PARDOSELI

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Factor multiplicare	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	%	0.00			0.00
C.A.S.S.	%	0.00			0.00
Aj.somaj	%	0.00			0.00
Acc. munca, boli profes.	%	0.00			0.00
Contr. Concedii Medicale	%	0.00			0.00
Comision ITM	%	0.00			0.00
Fond garantare salarii	%	0.00			0.00
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte	$Io = 0.000\% \times To$				0.00
Profit	$Po = 0.000\% \times (To+Io)$				0.00
TOTAL GENERAL categorie	Vo = To+Io+Po				0.00

PROIECTANT,

Ion Jianu

